

⭐ למה אופציה 1 מומלצת לזוג פנסיונרים?

- **שקט מלא במקביל:** אחד צופה בטלוויזיה או מארח בסלון בזמן שהשני במחשב, בטלפון או בזום ללא הפרעת רעש.
- **סדר בעיניים וקיר טלוויזיה ממורכז:** ניירת, קלסרים ומדפסת מוסתרים מאחורי דלת 75 ס״מ (עם צוהר זכוכית חלבית לאור), וקיר הטלוויזיה נשאר 310 ס״מ מלאים מול הספה.
- **חיסרון לקחת בחשבון:** החדר קומפקטי ברוחב (148 ס״מ), אך השולחן (60×140) ניצב מתחת לחלון עם 240 ס״מ מרווח מאחורי הכיסא.

📋 רשימת ביצוע מדויקת לקבלן (אופציה 1):

- בניית מחיצת בלוקים 10 ס״מ בחדר 2 ליצירת חדר מזווה (122×301) וחדר מחשב (148×301).
- פתיחת פתח והתקנת דלת פנים 75 ס״מ (מומלץ עם צוהר זכוכית חלבית) לחדר המחשב, והשארת דלת המסדרון הקיימת למזווה.
- בניית קיר נישה למקרר (97 ס״מ) במטבח והסרת בליטת הגבס הקטנה בכניסה ליד פינת האוכל.
- הנמכת גבס לשרשורי מיזוג וגרילים בחדר המזווה והתאמת גרילים בהנמכה הקיימת, פלוס שקע כפול ונקודת רשת מתחת לחלון המחשב.
- **עלות משוערת:** כ-5,000 עד 7,000 ש״ח (כמעט זהה לאופציה 2).



אופציה 2: קיר טלוויזיה 200 ס״מ + מעבר פתוח 110 ס״מ לסלון

- **יתרון 1 (אור ומרחב):** החלון של חדר 2 מכניס אור טבעי נוסף לסלון ונותן תחושת רוחב אווירית.
- **יתרון 2 (קשר עין):** עמדת המחשב פתוחה לחלל הסלון ופינת האוכל ללא דלת.
- **חיסרון מרכזי:** התנגשות רעש קבועה בין הטלוויזיה למחשב, שולחן העבודה והניירת גלויים לעין מהסלון, וקיר הטלוויזיה מתקצר ל-200 ס״מ.

💰 השוואת עלויות שקופה:

- עבודות הקבלן בשתי האופציות עולות כמעט אותו דבר (כ-5,000 עד 7,000 ש״ח): מחיר דלת 75 ס״מ באופציה 1 דומה למחיר פתיחת מעבר 110 ס״מ ותיקון הריצוף באופציה 2.
- פער כספי משמעותי נוצר רק אם מוסיפים באופציה 2 מחיצת זכוכית הזזה אקוסטית (תוספת של כ-4,500 עד 6,500 ש״ח).

דירת ערבי נחל | מבט מלא על כל הדירה (1:50) עם העמדת הריהוט המלאה

